

Descrição do Orçamento

Demolição e construção de muro SESC Itapecuru

B.D.I.

25,22%

Encargos Sociais

87,61% - Desonerada



Planilha Orientativa serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00			
1.2	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m ²	30,00			
1.3	95135	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	75,00			
1.4	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m ²	30,00			
1.5	73903/001	SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m ²	428,00			
1.6	96	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00			
1.7	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	1.060,50			
2			DEMOLIÇÃO (LATERAL ESQUERDA)					
2.1	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	85,68			
2.2	84152	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / BALDRAME) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m ³	67,83			
2.3	10096	ORSE	Remoção de concertina	m	214,00			
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (LATERAL ESQUERDA)					
3.1			ESCAVAÇÃO					
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	100,08			
3.2			COMPACTAÇÃO					
3.2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²	78,08			
4			ESTRUTURA (LATERAL ESQUERDA)					
4.1			INFRAESTRUTURA					
4.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m ²	78,08			
4.1.2	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Bloco fundação	m ³	21,68			

4.1.3	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado. VIGA BALDRAME	m³	9,63			
4.2			SUPERESTRUTURA					
4.2.1	95956	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA - PILAR	m³	14,12			
4.2.2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	214,00			
5			VEDAÇÃO (LATERAL ESQUERDA)					
5.1	89977	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO). AF_12/2014	m²	684,80			
6			REVESTIMENTO (LATERAL ESQUERDA)					
6.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.498,00			
6.2	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	1.498,00			
7			PINTURA DO MURO (LATERAL ESQUERDA)					
7.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.498,00			
7.2	2287	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	1.498,00			
8			DRENAGEM					
8.1	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	214,00			
9			AMPLIAÇÃO DO MURO NO FUNDO E NA LATERAL DIREITA					
9.1	10096	ORSE	Remoção de concertina	m	291,00			
9.2	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	38,84			
9.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	95,06			
9.4	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - Bloco fundação	m³	28,51			
9.5	95956	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA - PILAR	m³	19,01			
9.6	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	291,00			
9.7	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	756,60			
9.8	89977	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)	m²	291,00			
9.9	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	756,60			
9.10	4448	ORSE	Fornecimento e assentamento de grampos para muro com argamassa de cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8), inclusive arestamento	m	291,00			
9.11	3463	ORSE	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 980mm, 5 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,75mm, inclusive instalação	m	291,00			
9.12	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	756,60			

9.13	2287	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores (fundo lateral esquerda e frente) - cores convencionais	m ²	2.104,60			
10			LIMPEZA					
10.1	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	465,00			
10.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	465,00			

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral