

**CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 0005/24-CC
REGISTRO DE PREÇOS**

ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

Item	Nº da rc e item (uso interno)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA				Unidade de Medida
			Caxias	Itapecuru	São Luis	TOTAL ESTIMADO	
1	27881 - 19	<p>LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO</p> <p>PRATICÁVEL 6M X 4M: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICÁVEL COM PÉS EMBORRACHADOS. MEDINDO 06 METROS DE COMPRIMENTO X 04 METROS DE LARGURA X 0,40 METRO DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMINIO COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM OU 18MM DEVIDAMENTE NIVELADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS, SEM RESSALTOS, REVESTIDO EM CARPETE NA COR PRETA OU EMBORRACHADO DEVERÁ ACOMPANHAR SAIA PRETA EM TODO O CONTOURNO, DEGRAU E RAMPA. INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. DURAÇÃO DE 08 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS</p>	-	-	55	55	SERVIÇO
2	27881- 22	<p>LOCAÇÃO DE SERVIÇO BACKLINE</p> <p>DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	20	20	SERVIÇO

3	27881- 45	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM POLIETILENO, INCLUINDO ASSENTO, CAIXA DE DEJETOS, TETO, ESTRUTURA COM ENTRADA E SAÍDA DE AR, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, COM PAPEL E KIT RESERVA, TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE MASCULINO OU FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE: OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADOS E SOLUÇÃO QUÍMICA BIODEGRADÁVEL. DURAÇÃO 6H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	70	70	SERVIÇO
4	27881- 58	<p>LOCAÇÃO DE SOM COM MESA DE 08 CANAIS, COM CD PLAYER E 04 MICROFONES E PEDESTAIS, 02 CAIXAS, TRIPÉ, 01 P.A, 02 RETORNOS E CABOS SOBRESSALENTE. ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO. DURAÇÃO DE 08 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SOM.</p>	-	-	10	10	SERVIÇO
5	27881- 09	<p>LOCAÇÃO DE GRID PARA PAINEL 5M X 3M LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS, 300MM X 300MM ,MEDINDO 5M X 3M DE ALTURA, INCLUINDO PÉS PARA SUSTENTAÇÃO E CABOS DE AÇO NECESSÁRIO. FORMATO TRAVE. DURAÇÃO DE 08 HORAS OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO.</p>	-	-	70	70	SERVIÇO
6	27881- 17	<p>LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA E TESTEIRA PALCO 8M X 6M: LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTA COM LONA MEDINDO 8M DE BOCA COM 6 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA REGULÁVEL DE PISO 10 CENTÍMETROS A 1,5 METROS E PÉ DIREITO DE 4M COM PISO DE MADEIRA OU COMPENSADO, DEVIDAMENTE NIVELADO, SEM RESSALTOS, ESTRUTURA PARA IÇAMENTO DAS CAIXAS, CAPAZES DE SUSTENTAR ATÉ 2 TONELADAS POR LADO, DE ACORDO COM O P.A. QUE FOR MONTADO. COM TESTEIRA SUPERIOR E ORELHA FECHADA PARA COLOCAÇÃO DE BANNER, ATERRAMENTO ELÉTRICO DE TODA A ESTRUTURA. INCLUINDO: HOUSE MIX MEDINDO 3X3 COM PISO ELEVADO EM 10 CM DO CHÃO E COBERTURA COM ALTURA DE 3 METROS COM FECHAMENTO EM BARRICADA COM ALTURA DE 1 M. ATERRAMENTO DA ESTRUTURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM; APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CASO SEJA SOLICITADA; DURAÇÃO: 08 HORAS (AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS).</p>	-	-	10	10	SERVIÇO

7	27881-29	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED</p> <p>ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 6M X 3M (COM PROCESSADORA, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR.) DURAÇÃO DE 6 HORAS</p> <p>OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	12	12	SERVIÇO
8	27881-30	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED</p> <p>ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 5M X 4M. (COM PROCESSADORA, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR.) DURAÇÃO DE 4 HORAS</p> <p>OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	8	8	SERVIÇO
9	27881-39	<p>LOCAÇÃO DE GERADOR DE 105 KVA</p> <p>GERADOR DE 105 KVA SILENCIADO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL, ABASTECIDO, COM CAPACIDADE DE 105 KVA, TRIFÁSICO, COM TENSÃO DE 380 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ. DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, CABINADO E SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO 65 DB A 1.50 METROS DE DISTÂNCIA, COM 08 CABOS FLEXÍVEIS DE 75MM, COM 25 METROS DE COMPRIMENTO, QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA, COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR. ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA O GERADOR COM 3 VARAS DE COBRE O 5/8", COM 02 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) DEVIDAMENTE PROTEGIDO POR GRADÉS DE PROTEÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CASO SEJA SOLICITADA. DURAÇÃO 08 HORAS.</p> <p>OBS: AS HORAS SERÃO CONTADAS DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS</p>	-	-	4	4	SERVIÇO
10	27881-40	<p>LOCAÇÃO DE LUZ PARA APRESENTAÇÕES</p> <p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO: 4 REFLETORES ELIPSOIDAL, ETC, 36 GRAUS, 30 PC 1.000W, 16 PAR FOCO 2 E 5; UMA MÁQUINA DE FUMAÇA, PROJETO DATA SHOW COM 5.000 LUMENS COM NOTEBOOK E CABOS; ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO DE LUZ. DURAÇÃO DE 10H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.</p>	-	-	38	38	SERVIÇO

11	27881 - 42	<p>LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR (ITAPECURU) CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS INDUSTRIAIS - ITAPECURU (DE 210W COM CAPACIDADE 100L DE ÁGUA) DURAÇÃO DE 12 HORAS OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.</p>	-	20	-	20	SERVIÇO
12	27881 - 44	<p>LOCAÇÃO DE GRADIL DISCIPLINADOR 2M X 1,25M: LOCAÇÃO DE GRADIL DISCIPLINADOR MEDINDO 2M COMPR. X 1,25M DE ALTURA CONFECCIONADOS COM TUBOS DE NO MÍNIMO, 1 E ½" POLEGADA, DEVERÃO TER CANTOS ARREDONDADOS E SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE AS PEÇAS. PÉS EMBORRACHADOS. AS PEÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADAS E MONTADAS NO LOCAL DEFINIDO PELA PRODUÇÃO DO EVENTO. DURAÇÃO DE 10H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS</p>	-	-	100	100	SERVIÇO
13	27881 - 53	<p>LOCAÇÃO DE TELÃO DE 150" - CAXIAS E SOM EM TRIPÉ: LOCAÇÃO DE TELÃO DE 150" EM TRIPÉ OU PÉS DE ALUMÍNIO. BRILHO MÍNIMO DE 3.600 ANSI LUMENS, COM COMUNICAÇÕES USB TIPO A E B, ENTRADAS COMPOSTA, ENTRADAS HDMI, VGA, S-VÍDEO E ENTRADA DE ÁUDIO. TRIPÉ PARA PROJETO, 1 CABO VGA DE 2M E 1 CABO VGA DE 25M, PASSADOR DE SLIDES COM PONTEIRA À LASER. NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO. OPERADOR DE VÍDEO. LOCAÇÃO DE SOM COM 02 CAIXAS AMPLIFICADAS EM TRIPÉ COM MESA DE 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO E PEDESTAIS, 01 MICROFONE SEM-FIO, 02 RETORNOS E CABOS SOBRESSALENTES, 1 MICROFONE SLIM, OPERADOR DE SOM. DURAÇÃO DE 8 HRS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>	3	-	-	3	SERVIÇO
14	27881 - 57	<p>LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDAS EM LOCAL ABERTO- MODELO 06 - SÃO LUIS COMPOSTO DE: SONORIZAÇÃO - SISTEMA PARA O PÚBLICO (P.A.) 3 OU 4 VIAS ATIVO OU PASSIVO E MONITORAMENTO DE PALCO: 1 HOUSEMIX MEDINDO 3MX3M, 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANAIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES; 16 CAIXAS ACÚSTICAS DE 2 OU 3 VIAS DE MÉDIO; 16 CAIXAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOFER C/ 2 FALANTES DE 18"; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSDUTORES DO SISTEMA; 2 SIDEFILLSTEREO DE 3 OU 4 VIAS, COM 2 CAIXAS DE SUBWOOFER E 2 CAIXAS DE 2 OU 3 VIAS POR LADO; 6 VIAS DE EQUALIZADOR 31 BANDAS; 1 DRUMFILL PARA BATERIA, PASSIVO OU ATIVO, COM 1 CAIXA DE 2 FALANTES DE 15" E 1 DRIVER DE TITANIO; 4 SPOT'S (MONITOR) PARA OS MUSICOS; RETORNO PARA VOZ E CUBOS PARA BAIXO, GUITARRA E TECLADO; E RETORNO PARA BATERIA, 12 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM GARRAS; 3 MICROFONES SEM FIO UHF COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT DE RESERVA; 16 MICROFONE</p>	-	-	8	8	SERVIÇO

		COM FIO; 2 MICROFONE CONDENSADOR; 6 DIRECT BOX; 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANAIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES, 1 MULTICABO COM 50 METROS E 56 VIAS; PRATICÁVEL MEDINDO 3M X 2M COM PÉS EMBORRACHADOS E ALTURA REGULÁVEL DE 40 À 60CM PARA BATERIA, PRATICÁVEL MEDINDO 3M X 2M COM PÉS EMBORRACHADOS E ALTURA REGULÁVEL DE 40 À 60CM PARA PERCUSSÃO, 1 MAINPOWER TRIFÁSICO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, COM DISTRIBUIDOR DE AC220 PA E MONITOR, COM TRANSFORMADOR 220/110 COM 5.000 WATTS DE POTENCIA, 10 PONTOS DE AC (CORRENTE ALTERNADA) 110V. ESTABILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA O SISTEMA. CABO DE ÁUDIO DE NO MÍNIMO 25M, COM ENTRADA P-2; NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO. TÉCNICO DE SOM. DURAÇÃO: 8 HORAS.					
15	27881-59	LOCAÇÃO DE STAND 6M X 6M CLIMATIZADO LOCAÇÃO DE STAND CLIMATIZADO, MEDINDO 6M X 6M, INCLUINDO TABLADO COM CARPETE E PONTO DE LUZ E TOMADAS. DURAÇÃO DE 08 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	4	4	SERVIÇO
16	27881-12	LOCAÇÃO DE GRID VERTICAL COM LUZ. 04 TRELIÇAS Q - 30 COM 04 METROS, CONTENDO 04 MINI BRUT LED 4X100 WATTS 04 BASES PARA Q30, MÃOS FRANCESAS PARA TRELIÇA Q-30 (DUAS PARA CADA TORRE) DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	4	4	SERVIÇO
17	27881-13	LOCAÇÃO DE GRID 6M X 4M X 4M COM LUZ LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM 24 REFLETORES DE LED DE NO MÍNIMO 3 WATTS CADA, 06 SET-LIGHT, ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6M X 4M X 4M DE ALTURA, 4 MOVING HEAD 575, MESA DE ILUMINAÇÃO COM 24 CANAIS E MAQUINA DE FUMAÇA. DURAÇÃO DE 06 HORAS OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	10	10	SERVIÇO
18	27881-27	LOCAÇÃO DE TENDA 6M X 6M LOCAÇÃO DE TENDA NO TAMANHO 6M X 6M EM ESTRUTURA TUBULAR, PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 2,20M DE ALTURA, COBERTO EM LONA BRANCA COM 04 (QUATRO) CAÍDA DE ÁGUA, FECHAMENTO LATERAIS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO. DURAÇÃO 08 HORAS. OBS: AS HORAS SERÃO CONTADAS DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS.	-	-	10	10	SERVIÇO

19	27881-35	LOCAÇÃO DE MOVING BEAN 14R 290W BORDA DE LED.	-	-	12	12	SERVIÇO
20	27881-46	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - ITAPECURU: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM POLIETILENO, INCLUINDO ASSENTO, CAIXA DE DEJETOS, TETO, ESTRUTURA COM ENTRADA E SAÍDA DE AR, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, COM PAPEL E KIT RESERVA, TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE MASCULINO OU FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE: OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADOS E SOLUÇÃO QUÍMICA BIODEGRADÁVEL. DURAÇÃO 6H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	15	-	15	SERVIÇO
21	27881-60	LOCAÇÃO DE TENDA 6M X 6M (10 h) EM LONA COM ESTRUTURA TUBULAR, COM 04 (QUATRO) CAÍDAS DE ÁGUA, FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO, MEDINDO 6M X 6M, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL DO EVENTO. DURAÇÃO DE 10 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	1	1	SERVIÇO
22	27881-3	LOCAÇÃO DE SOM COM LUZ COLORIDA BÁSICA- MODELO 3, COMPOSTO DE: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM,CONTENDO 4 CAIXAS DE SUB (2 ALTO-FALANTES 18 CADA), 4 CAIXAS DE MÉDIO (2 ALTOS – FALANTES 12 E 1 DRIVE DE TITÂNIO CADA), 1 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS, RETORNO DE VOZ, DE BATERIA, CUBOS PARA INSTRUMENTOS (2 BAIXO, GUITARRA E TECLADO), 2 MICROFONES SEM FIO COM PILHAS / BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT RESERVA , E 11 MICROFONES COM FIO, NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO, 1 CABO DE ÁUDIO DE 25 METROS E 12 REFLETORES PAR LED DE 3 WATTS E MÁQUINA DE FUMAÇA COM NO MÍNIMO 1500 WHATTS. ATERRAMENTO DO SISTEMA. DURAÇÃO DE 08 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SOM.	-	-	10	10	SERVIÇO
23	27881-14	LOCAÇÃO DE GRID 3M X 2,5 M (BACKDROP) ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	12	12	SERVIÇO

24	27881-15	LOCAÇÃO DE PIRULITOS (GRID) (6 UNID) ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	30	30	SERVIÇO
25	27881-20	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL 6M X 4M - ITAPECURU: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICÁVEL COM PÉS EMBORRACHADOS, MEDINDO 06 METROS DE COMPRIMENTO X 04 METROS DE LARGURA X 0,40 METRO DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM OU 18 MM DEVIDAMENTE NIVELADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE S MÓDULOS, SEM NIVELAMENTOS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS, SEM RESSALTOS, REVESTIDO EM CARPETE NA COR PRETA OU EMBORRACHADO. DEVERÁ ACOMPANHAR SAIA PRETA EM TODO O CONTORNO, DEGRAU E RAMPA. DURAÇÃO DE 12 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	3	-	3	SERVIÇO
26	27881-28	LOCAÇÃO DE KIT MICROFONES HEADSEAT 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIO PROFISSIONAL HEADSET COM TRANSMISSOR BODYPACK, DE ALTA PERFORMANCE (SHURE OU SIMILAR). INCLUINDO TÉCNICO PARA OPERAÇÃO. DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	25	25	SERVIÇO
27	27881-31	LOCAÇÃO DE TOTEM DE LED MEDINDO 1M X 2,5 M DURAÇÃO DE 8 HRAS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	5	5	SERVIÇO
28	27881-33	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P3 4MX3M (INCLUINDO ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO, PAINEL DE ALTA DEFINIÇÃO, COM PROCESSADOR EM 4K, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR) DURAÇÃO DE 4 HORAS OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	5	5	SERVIÇO
29	27881-41	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS INDUSTRIAIS CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS INDUSTRIAIS (DE 210W COM CAPACIDADE 100L DE ÁGUA) DURAÇÃO DE 12 HORAS OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	80	80	SERVIÇO

30	27881- 43	<p>LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA E ACOLHIMENTO, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TIPO ROSETA (ROHR OU SIMILAR), EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO OU COM PINTURA AUTOMOTIVA CINZA, COM MODULAÇÕES DE 1,57M /2,07M /3,07M, PREVER PÉS NIVELADORES. DIMENSÕES GERAIS: 15,48 X 10,85 X 4,50(H) M. PREVER CONTRA-PESO OU ESTAIAMENTO DA ESTRUTURA CASO NECESSÁRIO. ACABAMENTO DA FACHADA FORMADO POR: - 06 LONAS PERFURADAS SANET IMPRESSAS, TENSIONADAS E FIXADAS COM ILHÓS, EM TAMANHOS VARIADOS: LONA TIPO 01= 2,95X2,00(H)M / LONA TIPO 02 = 1,50X2,00(H)M / LONA TIPO 03= 1,50X2,50(H)M . 8 HORAS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	3	3	SERVIÇO
31	27881- 55	<p>LOCAÇÃO DE STAND: 8M X 8M ÁREA TOTAL DA ESTRUTURA: 8M X 8M ÁREA DA TENDA: 8M X 8M. ÁREA DO STAND: 6MX5M DEPÓSITO: 2MX5M PISO: ELEVADO DE MADEIRA COM 6CM, REVESTIDO CARPETE CINZA GRAFITE COM RAMPA DE ACESSO.64M2. PAREDES (STANDS): ESTRUTURA (MONTANTES E TRAVESSAS) DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E CHAPAS DIVISÓRIAS ESTRUTURAIS (TS) FORMALIZADOS NA COR BRANCA BRILHOSA, DUPLA FACE, COM FRENTE TODA EM VIDRO PRESO COM SPIDER STAND (6,00 X 5,00) = 30M² COM DEPOSITO NO STAND (2,00 X 5,00) =10 M2 CLIMATIZADO, FORRADO EM PLACA DE PVC BRANCO INTERNO. PÉ DIREITO DE 2,40. ELÉTRICA: O STAND SERÁ ENTREGUE COM TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADAMENTE PARTE INTERNA CLIMATIZADA LUMINÁRIAS EM CALHA COM LÂMPADAS TUBULARES FLORESCENTE E 03 (TOMADAS) TOMADAS TRIPOLAR MONOFÁSICA TIPO PIAL. PARTE EXTERNA REFLETORES DE LED E 04 (QUATRO) TOMADAS. MOBILIÁRIO: 02 POLTRONAS DE 1 LUGAR 01 SOFÁ DE 3 LUGARES 04 MESAS BISTRÔ COM 2 BANQUETAS (CADA) 02 CLIMATIZADOR AMBIENTAL 02 BALCÕES P/ PLANFETOS 02 SUPORTE DE FOLDERS 01 MESA DE APOIO LATERAL 01 FRIGOBAR COBERTURA: O STAND SERÁ COBERTO POR TENDA DE 08 X 08 DE ALTO PADRÃO PIRAMIDAL. PARA O COROAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DA TENDA 03 (TRES) ESTRUTURA EM METANOL COM LONA IMPRESSA NO TAMANHO 08,00X1,00,. F) PILASTRA: TERÁ 03 (TRES) BANDEJAS EM ESTRUTURA METÁLICA METALON COM LONA NO TAMANHO DE 1,00X3,00M PARA FAZER AS PILASTRAS TRIANGULAR. CARPETE CINZA GRAFITE 64M².</p>	-	-	3	3	SERVIÇO

32	27881-56	LOCAÇÃO DE TENDA 3M X 3M LOCAÇÃO DE TENDA NO TAMANHO 3M X 3M EMESTRUTURA TUBULAR, PÉ-DIREITO MINIMO DE 2,20M DE ALTURA, COBERTO EM LONA BRANCA COM 04 (QUATRO) CAÍDA DE ÁGUA, FECHAMENTO LATERAIS, INCLUINDO A MONTAGEM EDESMONTAGEM DO EVENTO.DURAÇÃO 08 HORAS.OBS: AS HORAS SERÃO CONTADAS DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS.	-	-	2	2	SERVIÇO
33	27881-11	LOCAÇÃO DE GRID RETANGULAR 5MX3M ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS DIMENSÕES 5M DE COMPRIMENTO X 3M DE PROFUNDIDADE X 2M DE ALTURA, EM FORMATO RETANGULAR. DURAÇÃO DE 10H A PARTIR DA MONTAGEM.	-	-	4	4	SERVIÇO
34	27881-52	LOCAÇÃO DE LETRAS DE LED LETRAS GIGANTES 3D LED PARA DECORAÇÃO. ALTURA 1 METRO. DURAÇÃO DE 8 HRS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	10	10	SERVIÇO
35	27881 -54	LOCAÇÃO DE STAND 167,60 M² ÁREA TOTAL DO STAND: 167,60 M² PISO: TABLADO ELEVADO DE MADEIRA COM 6CM DE ALTURA COM DUAS RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTES. O TABLADO DEVERÁ SER FORRADO COM CARPETE NA COR CINZA GRAFITE E RODAPÉ PINTADO NA COR PRETO FOSCO. PAREDES EXTERNAS E DIVISÓRIAS: PAREDES COM 4M LOUNGE: MÓDULO PARA TELÃO DE LED: ESTRUTURA EM BOXTRUSS Q25, COM FECHAMENTO EXTERNO COM COMPENSADO 10MM, ESTRUTURADO EM FORMA DE CAIXAS REFORÇADAS SARRAFOS DE MADEIRA MEDINDO 5,00M (COMPRIMENTO) X 0,30M (LARGURA) 4,50M (ALTURA), COM ACABAMENTO EXTERNO BAGUM AMARELO QUEIMADO E APLICAÇÃO DA MARCA SESC EM ACRÍLICO BRANCO 5MM RECORTADO. PALCO ELEVADO: PALCO OU TABLADO ELEVADO 30CM MEDINDO 3,00M (COMPRIMENTO) X 2,00M (LARGURA), FORRADO COM CARPETE CINZA GRAFITE GUARDA CORPO: ESTRUTURA MONTADA COM MDF 12MM NA COR BRANCO, ESTRUTURADO EM FORMA DE CAIXAS REFORÇADAS POR SARRAFOS DE MADEIRA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER FIXADA EM DIFERENTES PONTOS ENTRE PISO, COLUNAS E PAREDES, CONFORME PROJETO. CANTEIRO: ESTRUTURA MONTADA COM MDF 12MM NA COR CINZA CLARO ESCURO, ESTRUTURADO EM FORMA DE CAIXAS REFORÇADAS POR SARRAFOS DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9M (NOVE) METROS LINEARES COM 20 CM (LARGURA) E 30CM (ALTURA) FORMANDO UM CANTEIRO PARA PLANTAS DECORATIVAS, CONFORME PROJETO. PILARES DE SUSTENTAÇÃO: 03 (TRÊS) PILARES MONTADOS COM COMPENSADO 10MM, ESTRUTURADAS EM FORMA DE CAIXAS REFORÇADAS SARRAFOS DE MADEIRA, MEDINDO 3,50M (ALTURA) E BASE COM 20 CM (LARGURA) E 30CM (PROFUNDIDADE), DEVIDAMENTE FIXADOS AO PISO, TENDO ENCAIXE "L" NA	-	-	5	5	SERVIÇO

		<p>PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DA PLATIBANDA DE ACABAMENTO EXTERNO DO STAND. OS PILARÉS DEVERÃO TER ACABAMENTO EXTERNO EM BAGUM AZUL. PLATIBANDAS DE ACABAMENTO EXTERNO: PAREDES DE ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO STAND, MONTADOS COM COMPENSADO 10MM, ESTRUTURADAS EM FORMA DE CAIXAS REFORÇADAS SARRAFOS DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20M (COMPRIMENTO) X 0,15M (LARGURA) 1,00M (ALTURA), COM ACABAMENTO EXTERNO BAGUM AZUL E DETALHE EM CANALETA COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM FITA DE LED. ? OBS: NOS VÃOS DAS ENTRADAS DA FACHADA, AS CANALETAS DEVERÃO SER FIXADAS EM TRÊS BARRAS DE METALON 25X25MM PINTADOS DE BRANCO CONECTADOS NA PLATIBANDA, DANDO CONTINUIDADE AO CONTOURNO LINEAR ILUMINADO. LETREIROS COM LOGOTIPO: 02 (DOIS) LETREIROS RECORTADOS EM ACRÍLICO BRANCO 4MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO NAS CORES DA MARCA SESC, APLICADOS NAS PLATIBANDAS EXTERNAS, CONFORME PROJETO. MOBILIÁRIOS: - 02 (DOIS) ARMÁRIOS MEDINDO 1,00 X 0,50M X 1,00M, COM CHAVE; - 01 (UMA) MESA COM ESTRUTURA METÁLICA E TAMPO DE VIDRO TEMPERADO REDONDO DE 1,00M; - 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM BRAÇO, ESTOFADAS NA COR AZUL MARINHO; - 20 (VINTE) CADEIRAS FIXAS COM ESTRUTURA METÁLICA, SEM BRAÇO, ESTOFADAS NA COR AZUL MARINHO PARA O MINI AUDITÓRIO; - 03 (TRÊS) MESA ALTAS, TIPO BISTRÔ; - 09 (NOVE) BANQUETAS ALTAS EM ABS NA COR BRANCA; - 1 (UMA) TVS 40"COM SUPORTE DE FIXAÇÃO; - 02 (DUAS) POLTRONAS COM BASE GIRATÓRIA; - 01 (UM) FRIGOBAR. ELÉTRICA - OS ESPAÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADAMENTE PRONTA, CONFORME LISTAGEM ABAIXO: - 08 (OITO) TOMADAS DUPLAS TRIPOLARES MONOFÁSICAS BAIXAS; - 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE SOBREPOR ALETADAS COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 30W, FIXADAS AO TETO DO STAND SALA DE REUNIÃO; - 13 (TREZE) MINI REFLETOR LED LUZ BRANCA DE 10W; - 78M (SETENTA E OITO) METROS LINEARES DE CANALETA LED NA COR BRANCA, APLICADAS AOS DETALHES DO STAND. DURAÇÃO DE 8 HRS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>					
36	27881- 61	<p>PAINEL DE LED 2M X 3M (DE ALTA DEFINIÇÃO COM PROCESSADORA, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR) DURAÇÃO DE 04 HORAS.</p>	-	-	50	50	SERVIÇO
37	27881-1	<p>LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDAS EM LOCAL ABERTO – MODELO 6 – SÃO LUIS COMPOSTO DE: SONORIZAÇÃO SISTEMA PÚBLICO (P.A) 3 OU 4 VIAS ATIVO OU PASSIVO E MONITORAMENTO DE PALCO, 1 HOUSEMIX MEDINDO 3M X 3M, 1 CONSOLE E MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES; 16 CAIXAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOFER C/ 2 FALANTES DE 18. UM NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO, 01CABO PARA ACESSAR GERADOR DE ENERGIA, SISTEMA DE</p>	-	-	60	60	SERVIÇO

		AMPLIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSDUTORES DO SISTEMA; 2 SIDEFILLSTEREO DE 3 OU 4 VIAS, COM 2 CAIXAS DE SUBWOOFER E 2 CAIXAS DE 2 OU 3 VIAS POR LADO; 6 VIAS DE EQUALIZADOR 31 BANDAS, 1 DRUMFILL PARA BATERIA, PASSIVO OU ATIVO, COM 1 CAIXA DE 2 FALANTES DE 15º E 1 DRIVER DE TITÂNIO; 4 SPOT'S (MONITOR) PARA OS MÚSICOS, RETORNO PARA VOZ E CUBOS PARA BAIXO, GUITARRA E TECLADO, E RETORNO PARA BATERIA 12 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM GARRAS; 3 MICROFONES SEM FIO UHF COM PILHAS/ BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT DE RESERVA,16 BOX,1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES, 1 MULTICABO COM 50 METROS E 56 VIAS. PRATICÁVEL MEDINDO 3 M X 2M COM PÉS EMBORRACHADOS E ALTURA REGULÁVEL DE 40 À 60CM PARA PERCUSSÃO, 1 MAMPOWER TRIFÁSICO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, COM DISTRIBUIDOR DE AC 220 P.A E MONITOR, COM TRANSFORMADOR 220/110 COM 5.000 WATTS DE POTENCIA, 10 PONTOS DE (CORRENTE ALTERNADA) 110V ESTABILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA O SISTEMA, CABO DE ÁUDIO DE NO MÍNIMO 25M, COM ENTRADA P-2; NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO. TÉCNICO DE SOM. ATERRAMENTO DO SISTEMA. DURAÇÃO DE 10 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SOM.					
38	27881-5	LOCAÇÃO DE GRID 6M X 4 M COM LUZ – TIPO 2: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM 24 REFLETORES DE LED DE NO MÍNIMO 3 WATTS CADA 06 SET –LIGHT, ESTRUTURA D GRID EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6MX4M4M DE ALTURA, 4 MOVING HEAD 575, MESA DE ILUMINAÇÃO COM 24 CANAIS E MÁQUINA DE FUMAÇA. DURAÇÃO DE 8H. OBS: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.	-	-	35	35	SERVIÇO
39	27881-10	LOCAÇÃO DE GRID PARA PAINEL 390MM X 230MM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 300MM X 300 MM MEDINDO 390M X 230M DE ALTURA, INCLUINDO PÉS PARA SUSTENTAÇÃO E CABOS DE AÇOS SE NECESSÁRIO. FORMATO TRAVE DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	2	2	SERVIÇO
40	27881-16	LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA PALCO 8M X6M: LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTA COM LONA MEDINDO 8M DE BOCA COM 6 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA REGULÁVEL DE PISO 10 CENTÍMETROS A 1,5 METROS E PÉ DIREITO DE 4M COM PISO DE MADEIRA OU COMPENSADO, DEVIDAMENTE NIVELADO, SEM RESSALTOS, ESTRUTURA PARA IÇAMENTO DAS CAIXAS, CAPAZES DE SUSTENTAR ATÉ 2 TONELADAS POR LADO, DE ACORDO COM O P.A. QUE FOR MONTADO. ATERRAMENTO ELÉTRICO DE TODA A ESTRUTURA. INCLUINDO: HOUSE MIX	-	-	10	10	SERVIÇO

		MEDINDO 3X3 COM PISO ELEVADO EM 10 CM DO CHÃO E COBERTURA COM ALTURA DE 3 METROS COM FECHAMENTO EM BARRICADA COM ALTURA DE 1M. ATERRAMENTO DA ESTRUTURA; MONTAGEM E DESMONTAGEM; APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CASO SEJA SOLICITADA; DURAÇÃO: 08 HORAS (AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS).					
41	27881-18	LOCAÇÃO DE PALCO 8M X 6M: LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTA COM LONA MEDINDO 8M DE BOCA COM 6M DE PROFUNDIDADE, 1,5M D ALTURA DO PISO PÉ DIREITO DE 4M COM PISO DE MADEIRA OU COMPENSANDO, DEVIDAMENTE NIVELADO, SEM RESSALTOS, ESTRUTURA PARA IÇAMENTO DAS CAIXAS, CAPAZES DE SUSTENTAR ATÉ 2 TONELADAS POR LADO, DE ACORDO COM O P.A. QUE FOR MONTANDO HOUSEMIX MEDINDO 3 X 3 COM PISO ELEVADO EM 10 CM DO CHÃO E COBERTURA COM ALTURA DE 1M. ATERRAMENTO DA ESTRUTURA. APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CASO SEJA SOLICITADA; DURAÇÃO DE 12 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DE ILUMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	28	28	SERVIÇO
42	27881-24	LOCAÇÃO DE STAND CLIMATIZADO - ITAPECURU STAND 4M X 4M CLIMATIZADO, MEDINDO 4M X 4M, INCLUINDO TABLADO COM CARPETE E PONTO DE LUZ E TOMADAS. TENDA 4 X 4 PARA COBERTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA DA TENDA REFLETORES PAR LED E REFLETORES EXTERNOS. 02 POLTRONAS DE 01 LUGAR; 02 MESAS PARA ACOMODAR O CAMARIM. DURAÇÃO: 08 HORAS (AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS).	-	2	-	2	SERVIÇO
43	27881-47	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PCD: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM POLIETILENO, INCLUINDO BARRAS LATERAIS, RAMPA, ASSENTO, CAIXA DE DEJETOS, TETO, ESTRUTURA COM ENTRADA E SAÍDA DE AR, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, COM PAPEL E KIT RESERVA, TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE MASCULINO OU FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE: OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADOS E SOLUÇÃO QUÍMICA BIODEGRADÁVEL. DURAÇÃO 6H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	34	34	SERVIÇO

44	27881- 48	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PCD - ITAPECURU: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM POLIETILENO, INCLUINDO BARRAS LATERAIS, RAMPA, ASSENTO, CAIXA DE DEJETOS, TETO, ESTRUTURA COM ENTRADA E SAÍDA DE AR, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, COM PAPEL E KIT RESERVA, TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE MASCULINO OU FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE: OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADOS E SOLUÇÃO QUÍMICA BIODEGRADÁVEL. DURAÇÃO 6H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	5	-	5	SERVIÇO
45	27881- 51	PLATAFORMA VÍDEO SELFIE 360° DURAÇÃO DE 4 HORAS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	10	10	SERVIÇO
46	27881-21	LOCAÇÃO DE TABLADO COM GRID 8M X 6M - ITAPECURU ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	32	-	32	SERVIÇO
47	27881- 23	LOCAÇÃO DE STAND 4M X 4M CLIMATIZADO - SÃO LUIS STAND 4M X 4M CLIMATIZADO, MEDINDO 4M X 4M, INCLUINDO TABLADO COM CARPETE E PONTO DE LUZ E TOMADAS. TENDA 4 X 4 PARA COBERTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA DA TENDA REFLETORES PAR LED E REFLETORES EXTERNOS. 02 POLTRONAS DE 01 LUGAR; 02 MESAS PARA ACOMODAR O CAMARIM. DURAÇÃO: 08 HORAS (AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS).	-	-	8	8	SERVIÇO
48	27881- 36	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA (PAR LED, COB LED, RIBALTA, MÁQUINA DE FUMAÇA HAZE)	-	-	12	12	SERVIÇO
49	27881-37	LOCAÇÃO DE MICROFONES AURICULARES MICROFONES AURICULARES (08 MICROFONES) DURAÇÃO DE 8H.	-	-	20	20	SERVIÇO

50	27881-38	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 105 KVA SILENCIADO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL, ABASTECIDO, COM CAPACIDADE DE 105 KVA, TRIFÁSICO, COM TENSÃO DE 380 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, CABINADO E SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO 65 DB A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA, COM 08 CABOS FLEXÍVEIS DE 75MM, COM 25 METROS DE COMPRIMENTO, QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA, COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA O GERADOR COM 3 VARAS DE COBRE O 5/8, COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO ,DEVIDAMENTE PROTEGIDO POR GRADES DE PROTEÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. DURAÇÃO DE 12H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.	-	-	32	32	SERVIÇO
51	27881-50	LOCAÇÃO DE TÚNEL DE LED INFINITY PARA AMBIENTE INTERNO, MEDIDAS APROXIMADAS 4M X 2M, BIVOLT, CONEXÃO VIA BLUETOOTH, DURAÇÃO DE 4 HORAS. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	20	20	SERVIÇO
52	27881-63	CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS INDUSTRIAIS (DE 750W COM CAPACIDADE 120L DE ÁGUA) DURAÇÃO DE 4 HORAS.	-	-	60	60	SERVIÇO
53	27881-64	PAINEL DE LED 2MX4M DE ALTA DEFINIÇÃO (COM PROCESSADORA, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR.) DURAÇÃO DE 4 HORAS.	-	-	2	2	SERVIÇO
54	27881-2	LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDAS EM LOCAL ABERTO – MODELO 6-ITAPECURU COMPOSTO DE: SONORIZAÇÃO SISTEMA PÚBLICO(P.A) 3 OU 4 VIAS ATIVO OU PASSIVO E MONITORAMENTO DE PALCO, 1 HOUSEMIX MEDINDO 3M X 3M, 1 CONSOLE E MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES; 16 CAIXAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOFER C/ 2 FALANTES DE 18. UM NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO, 01CABO PARA ACESSAR GERADOR DE ENERGIA, SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSDUTORES DO SISTEMA; 2 SIDEFILLSTEREO DE 3 OU 4 VIAS, COM 2 CAIXAS DE SUBWOOFER E 2 CAIXAS DE 2 OU 3 VIAS POR LADO; 6 VIAS DE EQUALIZADOR 31 BANDAS, 1 DRUMFILL PARA BATERIA, PASSIVO OU ATIVO, COM 1 CAIXA DE 2 FALANTES DE 15º E 1 DRIVER DE TITÂNIO; 4 SPOT’S (-	5	-	5	SERVIÇO

		<p>MONITOR) PARA OS MÚSICOS, RETORNO PARA VOZ E CUBOS PARA BAIXO, GUITARRA E TECLADO, E RETORNO PARA BATERIA 12 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM GARRAS; 3 MICROFONES SEM FIO UHF COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT DE RESERVA, 16 BOX, 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANAIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES, 1 MULTICABO COM 50 METROS E 56 VIAS. PRATICÁVEL MEDINDO 3 M X 2M COM PÉS EMBORRACHADOS E ALTURA REGULÁVEL DE 40 À 60CM PARA PERCUSSÃO, 1 MAMPPOWER TRIFÁSICO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, COM DISTRIBUIDOR DE AC 220 P.A E MONITOR, COM TRANSFORMADOR 220/110 COM 5.000 WATTS DE POTENCIA, 10 PONTOS DE (CORRENTE ALTERNADA) 110V ESTABILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA O SISTEMA, CABO DE ÁUDIO DE NO MÍNIMO 25M, COM ENTRADA P 2; NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO. TÉCNICO DE SOM. ATERRAMENTO DO SISTEMA. DURAÇÃO DE 10 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SOM.</p>					
55	27881-4	<p>LOCAÇÃO DE SOM EM TRIPÉ SOM EM TRIPÉ, COMPOSTO DE DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS; COMPOSTO DE MESA DE 12 CANAIS, NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO; DOIS MICROFONES COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT RESERVA E 02 PEDESTAIS, UM CABO DE ÁUDIO COM 25M; 02 CAIXAS DE RETORNO E CABOS SOBRESSALENTES. DURAÇÃO DO SERVIÇO: 8H. OBS: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	20	20	SERVIÇO
56	27881-6	<p>LOCAÇÃO DE GRID 6M X 4 M COM LUZ – TIPO 2 ITAPECURU: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM 24 REFLETORES DE LED DE NO MÍNIMO 3 WATTS CADA 06 SET –LIGHT, ESTRUTURA D GRID EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6MX4M4M DE ALTURA, 4 MOVING HEAD 575, MESA DE ILUMINAÇÃO COM 24 CANAIS E MÁQUINA DE FUMAÇA. DURAÇÃO DE 8H. OBS: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.</p>	-	5	-	5	SERVIÇO
57	27881-7	<p>LOCAÇÃO DE GRID RETANGULAR 6M X 4M X 3M LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO TIPO BOXTRUSS 300MM POR 30MM COM DIMENSÕES 6M DE COMPRIMENTO X 4M DE PROFUNDIDADE X 3M DE ALTURA, EM FORMATO RETANGULAR. DURAÇÃO DE 8H. OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.</p>	-	-	30	30	SERVIÇO

58	27881-8	LOCAÇÃO DE GRID GRID RETANGULAR 6MX4M ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 300MM X 30MM DIMENSÕES 6M DE COMPRIMENTO X 4M DE PROFUNDIDADE X 3M DE ALTURA, EM FORMATO RETANGULAR. DURAÇÃO DE 10H. OBS.: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	10	10	SERVIÇO
59	27881-25	LOCAÇÃO DE STAND 4 X 4 CLIMATIZADO - CAXIAS STAND 4M X 4M CLIMATIZADO, MEDINDO 4M X 4M, INCLUINDO TABLADO COM CARPETE E PONTO DE LUZ E TOMADAS. TENDA 4 X 4 PARA COBERTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA DA TENDA REFLETORES PAR LED E REFLETORES EXTERNOS. 02 POLTRONAS DE 01 LUGAR; 02 MESAS PARA ACOMODAR O CAMARIM. DURAÇÃO: 08 HORAS (AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS).	2	-	-	2	SERVIÇO
60	27881-26	LUZ 02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO: 10 LÂMPADAS PAR, CONTENDO 24 LÂMPADAS PAR, 64 LÂMPADAS DE FOCO 2 E 5 FOCO E COM GELATINAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM CORES VARIADAS, 05 REFLETORES EM ALUMÍNIO, INCLUINDO BASES DE SUSTENTAÇÃO, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA DE NO MÍNIMO 1500W, 06 SET LIGHTS DE 100W CADA; MESA DE ILUMINAÇÃO DE 24 CANAIS; RACK E CABOS, PROJETO DATASHOW 5.000 LUMENS COM NOTEBOOK E CABOS, ACOMPANHAMENTO DE UM TÉCNICO DE LUZ. DURAÇÃO DE 08 HORAS. OBSERVAÇÃO: AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.	-	-	35	35	SERVIÇO
61	27881-34	PAINEL DE LED P3 4MX3M ITAPECURU (INCLUINDO ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO, PAINEL DE ALTA DEFINIÇÃO, COM PROCESSADOR EM 4K, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR) DURAÇÃO DE 4 HORAS OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	5	-	5	SERVIÇO
62	27881-49	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 4M X 6M (COM PROCESSADORA, SEND CARD, LOOPS, NOTEBOOK E OPERADOR.) DURAÇÃO DE 4 HORAS OBS. AS HORAS SERÃO CONTADAS A PARTIR DA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	-	-	12	12	SERVIÇO

OBSERVAÇÕES:

- 1- O prazo para execução dos serviços será contado a partir do envio do Pedido da ordem de serviço. Sendo a execução realizada, conforme as datas, horários e locais indicados pelo Sesc/MA.
- 2- Os serviços serão em São Luís/MA, Caxias/MA e Itapecurú/MA.
- 3- A validade da proposta não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias. Não sendo indicado o prazo de validade fica subentendido como de 180 (cento e oitenta) dias.
- 4- No preço cotado deverão ser incluídas, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de fornecimento que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.